



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δ.Τ.Υ. Δήμου Ζακύνθου

ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΑΚΩΝ &
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:32/18

Έργο Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αρκαδίων
- Δ.Ε. Αλυκών 2017(ΟΣΚ 2017)

Προυπ 35.000 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή Ο.Σ.Κ.2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησ ης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	----------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.4.1)	1.1	ΟΙΚ2122	m3	25,00	24,05	601,25
2	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα (ΟΙΚ79.3)	1.2	ΟΙΚ7902	m2	380,00	2,00	760,00
3	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm (ΟΙΚ73.36.2)	1.3	ΟΙΚ7336	m2	380,00	15,70	5.966,00
4	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας (ΟΔΟΒ37.2)	1.4	ΟΔΟ2412	m2	380,00	13,30	5.054,00
5	Επενδύσεις όψεων με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ75.69** Σχετ.)	1.5	ΟΙΚ7564	m2	12,00	50,00	600,00
6	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος (ΟΙΚ77.91)	1.6	ΟΙΚ7791	m2	166,00	5,00	830,00
7	Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος (ΠΡΣΒ9.2)	1.7	ΟΙΚ5104	m2	10,00	90,00	900,00
8	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ73.11)	1.8	ΟΙΚ7311	m2	13,00	22,50	292,50
9	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής, ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,41 έως 1,80 m (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ75.54.3)	1.9	ΟΙΚ7556	m	18,00	112,00	2.016,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
10	Λιθοδομές θεμελίων, λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου (ΟΙΚ43.5.1)	1.10	ΟΙΚ4305	m3	22,50	78,00	1.755,00
11	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιας ορατής όψεως (ΟΙΚ42.11.2)	1.11	ΟΙΚ4212	m3	7,50	70,00	525,00
12	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων (ΟΙΚ42.11.3)	1.12	ΟΙΚ4213	m3	20,00	75,00	1.500,00

Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών 20.799,75

Άθροισμα εργασιών	20.799,75
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	3.743,96
Σύνολο	24.543,71
Απρόβλεπτα 15 %	3.681,56
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	28.225,27
Φ.Π.Α. 24 %	6.774,06
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	34.999,33
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	0,67
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	35.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ζάκυνθος 9 – 07 - 2018

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστ. Τ.Σ & Κ.Ε
Ζάκυνθος 11-07-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν.Προϊστ. της ΔΤΥΔΖ
Ζάκυνθος 12 -07 - 2018

Νικόλαος Γιατράς
Εργοδηγός
με βαθμό Α'

Βυθούλκας Ανδρέας
Πολ.Μηχ.Τ.Ε.
με βαθμό Α'

Αγγελική Μαυρία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε/Α